DIRECCIÓN GENERAL DE CULTURA Y EDUCACIÓN

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES

DIRECCIÓN DE PROYECTOS
DIRECCIÓN DE OBRAS

DEPARTAMENTO TÉCNICO SUR
DEPARTAMENTO REGIÓN XIX

GRAL. PUEYRREDON
E.S. N°68
Extension N° 2680
OBRA NUEVA

Presupuesto oficial: $ 1.542.331.054,72.-
Plazo de obra: 300 días

FEBRERO 2025

PLANILLA DE IDENTIFICACION DE OBRA

DATOS DEL ESTABLECIMIENTO

Distrito: GRAL PUEYRREDON	
Localidad: LAGUNA DE LOS PADRES	Barrio: EL COYUNCO
Escuela: E.S. N° 68 – EXTENSION 2680	
Dirección: Calle s/n, lindero a E.P. N° 8	
Clave Única Provincial: **Clave:** 0043MS2680 **Cueanexo:** 062319901	

DATOS DE LA OBRA

Tipo de obra	**OBRA NUEVA**		
Superficie Cubierta Existente	m^2	Etapas previstas	1
Superficie Semicubierta Existente	m^2	Etapas en ejecución	
Monto de obra	**$ 1.542.331.054,72.-**	Plazo de Ejecución	**300 días**

1

SERVICIOS DE INFRAESTRUCTURA URBANA

Red Cloacal	NO
Suministro de agua	NO
Electricidad	SI
Gas	NO

Autoridades: Subsecretario de Infraestructura Escolar……**Ing. Ariel LAMBEZAT**
Director de Obras:…….. **Arq. Juan Martin ZABALETA**
Directora de Proyectos…… **Arq. Andrea BARDONE**

Responsables: Jefe Departamento Técnico Sur…..……....Arq. J.M.ALMADA
Jefe de Región ……..... Arq. S. CARUGATTI
Profesional Responsable……..……Arq. S. PAGNUTTI
Cómputo y Presupuesto..……..… Arq. N. MILLO

Lugar y fecha La Plata, febrero 2025

Calle 63 e/3 y 4 N° 435. La Plata
(CP 1900) Bs. As.
0221 4240704

ESTABLECIMIENTO:.. **EES 68 Externsion 2680. A crear**
LOCALIDAD:……. **EL COYUNCO**
DISTRITO:…….. **GENERAL PUEYRREDON**
ZONA:…… **SUR**

INDICE DE PLANOS

1. A – 01 Plano de Implantación. Esc.1:250
2. A – 02 Plano de Proyecto - Planta. 1:100
3. A – 03 Plano de Proyecto - Locales. 1:100
4. A – 04 Plano de Proyecto - Cotas. 1:100
5. A – 05 Plano de Proyecto – Especificaciones. 1:100
6. A – 06 Plano de Proyecto – Mobiliario. Esc. 1:100
7. A – 07 Plano de Proyecto – Superficies. Esc. 1:100
8. A – 08 Plano de Proyecto – Cubierta. Esc. 1:100
9. A – 09 Plano de Proyecto – Vistas. Esc. 1:100
10. A – 10 Plano de Proyecto – Cortes. Esc. 1:100
11. A – 011 Plano de Proyecto – Carpintería I. Esc. 1:50
12. A – 012 Plano de Proyecto – Carpintería II. Esc. 1:50
13. A – 013 Plano de Proyecto - Señalética. Esc. S/E
14. A – 14 Plano de Proyecto – Detalle Tanque agua. Esc. 1:100
15. A – 15 Plano de Proyecto – Detalle Rampa. Esc. 1:25
16. A – 16 Plano de Proyecto – Detalle Mástil. Esc. 1:50
17. A – 17 Plano de Proyecto – Identificación Establecimiento. Esc. 1:50
18. E – 01 Plano Estructura - Fundaciones. Esc. 1:100
19. E – 02 Plano Estructura - Cubierta. Esc. 1:100
20. IS – 01 Plano Inst. Sanitaria – Desagüe cloacal. Esc. 1:100
21. IS – 02 Plano Inst. Sanitaria – Agua. Esc. 1:100
22. IS – 03 Plano Inst. Sanitaria – Poso Absorbente. Esc. 1:25
23. IS – 04 Plano Inst. Sanitaria – Cámara Séptica. Esc. 1:20
24. IE – 01 Plano Inst. Eléctricas – Diagrama Unifilar - Esc. 1:100
25. IE – 02 Plano Inst. Eléctricas – Instalación - Esc. 1:100

Calle 63 e/3 y 4 N° 435. La Plata
(CP 1900) Bs. As.
0221 4240704

MEMORIA TECNICA

LOCALIDAD: PARAJE EL CONYUNCO
PARTIDO: GENERAL PUEYRREDON
ESCUELA: A crear

OBRA:

La obra comprende la construcción de la Escuela Secundaria del Paraje El Coyunco, General Pueyrredon, según el programa de necesidades.

OBRA NUEVA:

Se construirá un edificio en una planta:
La planta contará con: Acceso semi-cubiertos, S.U.M., dirección, secretaria, sala profesores, biblioteca, cocina, preceptoría, gabinete, sanitario profesores, sanitario mujeres, sanitarios varones, sanitario disminuidos motores, 6 aulas, circulación y hall. En el exterior, patio de recreo, vereda perimetral, rampa de acceso al establecimiento y sala de máquinas.

TRABAJOS PRELIMINARES:

Previamente al inicio de la obra propiamente dicha, se deberán realizar las siguientes tareas:

- Se harán todos los estudios, auscultaciones y verificaciones necesarias, presentándose un informe sobre tal a la inspección de obra para ser evaluado por el área de estructuras de la DPIE.

- Se deberá desmalezar, desmontar y retirar la primer capa de suelo vegetal unos 20 cm, para proceder al relleno y luego compactación con suelo seleccionado.

1

Memoria Técnica Descriptiva
Generalidades

Para la cotización y ejecución de los trabajos, se tendrán en cuenta todos los documentos que conforman el presente Pliego Licitatorio (Pliego de Bases y Condiciones Generales, Pliego de Bases y Condiciones Particulares, Planos y Planillas de Arquitectura, Planos y Planillas de Instalaciones, Especificaciones Técnicas generales, Especificaciones Técnicas Particulares de Arquitectura y Especificaciones Técnicas Particulares de Instalaciones)

Todo lo dibujado y especificado en el presente Pliego de Licitación, deberá ser provisto y quedar incluidos en la propuesta económica del oferente, no dando lugar a ningún tipo de reclamo una vez contratada la obra.
El oferente deberá visitar la zona de obra y verificar los documentos que integran el Pliego de Licitación. En el caso de detectar algún tipo de observación, el oferente deberá realizar la consulta, dentro de los plazos estipulados en pliego, por escrito a la Dirección Provincial

de Infraestructura Escolar y ésta emitirá una circular con consulta respondiendo a las consultas realizadas.

Se deberá proceder a la limpieza periódica y final, entregando el edificio y sus obras anexas, en perfecto estado de funcionamiento y limpieza. Todos los materiales derivados de la demolición, quedaran en posesión de la escuela para lo cual, la inspección de obra, realizará un acta detallando los materiales entregados. Dicha acta estará firmada por la contratista, el inspector de obra y el director del establecimiento.

La Empresa Contratista deberá proveer baños químicos en todos los casos en los que el Inspector de obra lo considere necesario para garantizar las condiciones de Higiene y Seguridad que la obra requiere. La cantidad de los mismos quedará sujeta a la cantidad de usuarios y deberá de ser consensuada por la Empresa y el Inspector de Obra. La Empresa contratista deberá también asumir la limpieza periódica de los mismos.

La Empresa Contratista presentará junto con la documentación Conforme a Obra, solicitada en el Cap. 25 NOTAS Art. 26.8 PLANOS CONFORME A OBRA, un Manual de Uso y Mantenimiento de la obra civil y de las instalaciones de la obra (original y cuatro copias), cubriendo todos los aspectos que hacen al buen uso de las instalaciones del establecimiento. El mismo será explicado por la Contratista en forma práctica al Personal Directivo, docente y no docente del establecimiento cuando se comience con el uso del mismo, al momento de la Recepción Provisoria.

OBRA

2

La obra a realizar en el establecimiento comprende la ejecución de Obra nueva en los siguientes locales:

S.U.M. (local 01)
Dirección (local 02)
Secretaría (local 03)
Sala de profesores (local 04)
Biblioteca (local 05)
Cocina – Buffet (local 06)
Preceptoría (local 07)
Sanitario profesores (local 08.1)
Sanitario femenino (local 08.2)
Sanitario masculino (local 08.3)
Sanitario disminuido motor (local 08.4)
Gabinete (local 09)
Aulas (local 10.1 - 10.2 - 10.3 – 10.4 – 10.5 – 10.6)
Circulación (local 11)
Hall (local 12)
Acceso Semicubierto (local 13.1 - 13.2 – 13.3)
Patio (local 14)
Rampa (local 15)
Escalera Acceso (local 16)

Vereda perimetral (local 17)
Sala de Máquinas (local 18)

En el sector a ejecutar la obra se deberá desmontar el suelo vegetal y rellenar con suelo seleccionado en capas que no superarán los 20 cm. de espesor hasta llegar al nivel indicado en plano.

La Contratista deberá proceder a entregar todos los materiales provenientes de las demoliciones a la D.G.C. y E., los que no podrán emplearse bajo ningún concepto para ejecutar la obra.

La Contratista deberá realizar estudio de suelos y cálculo de estructura según pliego, los que deberán ser presentados ante la DPIE previo al inicio de las tareas.

Se ejecutará estructura de hormigón armado según estudio de suelos y cálculo estructural, y se realizará estructura de fundación, según Planos de Estructuras.

Cabe aclarar que por las características de la construcción a realizar las cargas que se transmiten a la fundación son de escasa magnitud, de modo que la misma podrá realizarse con fundación superficial, bases aisladas, zapata corrida, zapata-viga corrida, o bien con fundación profunda a través de pilotines, dependiendo del tipo de suelos que deberá ser analizado por la empresa contratista.

Se encuentra expresamente aclarado en los planos de Estructuras que “el oferente realizará todas las previsiones y estudios necesarios para confeccionar su oferta, tanto en la verificación de las características mecánicas del suelo (estudio de suelos), niveles, rellenos, interferencias con fundaciones existentes como en el proyecto estructural.”

3

Se levantarán muros con mampostería de ladrillo hueco cerámico de 18x18x33 cm. en los siguientes locales: S.U.M. (local 01), Dirección (local 02), Secretaría (local 03), Sala de profesores (local 04), Biblioteca (local 05), Cocina (local 06), Preceptoría (local 07), Sanitario profesores (local 08.1), Sanitario femenino (local 08.2), Sanitario masculino (local 08.3), Sanitario disminuido motor (local 08.4), Gabinete (local 09), Aulas (local 10.1 - 10.2 - 10.3 – 10.4 – 10.5 – 10.6), Circulación (local 11), Hall (local 12), Acceso Semicubierto (local 13.1 - 13.2 – 13, Sala de máquinas (local 14)**.**

La mampostería a ejecutar será de ladrillo hueco cerámico de 12x18x33 cm. Sanitario disminuido motor (local 08.4).

La mampostería de 8x18x33 cm. se realizará en Dirección (local 02), Secretaría (local 03), Sala de profesores (local 04), Biblioteca (local 05), Preceptoría (local 07), Sanitario profesores (local 08.1), Sanitario femenino (local 08.2), Sanitario masculino (local 08.3), Gabinete (local 09), Aulas (local 10.1 - 10.2 - 10.3 – 10.4 – 10.5 – 10.6)

Toda la mampostería se realizará, según planos A 05 de Especificaciones, planos A 09 de Vistas y planos A 10 de Cortes.

Se colocará cerco olímpico perimetral para realizar la delimitación del establecimiento.

Sobre terreno natural se colocará foil de polietileno de 200 micrones levantando sus bordes hasta la capa aisladora horizontal. Se ejecutará contrapiso sobre terreno natural, de hormigón simple armado de 12 cm de espesor con malla de 20 x 20 cm, y carpeta aisladora hidrófuga sobre contrapiso en: S.U.M. (local 01), Dirección (local 02), Secretaría (local 03), Sala de profesores (local 04), Biblioteca (local 05), Cocina (local 06), Preceptoría

(local 07), Sanitario profesores (local 08.1), Sanitario femenino (local 08.2), Sanitario masculino (local 08.3), Sanitario disminuido motor (local 08.4), Gabinete (local 09), Aulas (local 10.1 - 10.2 - 10.3 – 10.4 – 10.5 – 10.6), Circulación (local 11), Hall (local 12), Acceso Semicubierto (local 13.1 - 13.2 – 13, Sala de máquinas (local 14)**.**
Se realizará contrapiso con pendiente sobre terreno natural de hormigón simple de 15 cm. de espesor armado con malla electrosoldada (armadura de 15x15 cm. de hierro de 4,2) y carpeta aisladora hidrófuga con pendiente sobre contrapiso en: Patio (local 14), Rampa (local 15), Escalera Acceso (local 16) y Vereda perimetral (local 17)

En S.U.M. (local 01), Dirección (local 02), Secretaría (local 03), Sala de profesores (local 04), Biblioteca (local 05), Cocina (local 06), Preceptoría (local 07), Sanitario profesores (local 08.1), Sanitario femenino (local 08.2), Sanitario masculino (local 08.3), Sanitario disminuido motor (local 08.4), Gabinete (local 09), Aulas (local 10.1 - 10.2 - 10.3 – 10.4 – 10.5 – 10.6), Circulación (local 11) y Hall (local 12), se colocará piso de mosaico granítico pulido a plomo de 30x30 cm granulometría fina, colocación con mortero de asiento, y zócalos de 10 cm de altura del mismo material. La forma de colocación del piso será recta con junta cerrada, sellándose con pastina del mismo tono.

En Acceso Semicubierto (local 13.1 - 13.2 – 13.3) y Sala de máquinas (local 18), se colocará piso de mosaico granítico pulido a plomo de 30x30 cm granulometría fina ranurado, colocación con mortero de asiento, y zócalos de 10 cm de altura del mismo material. La forma de colocación del piso será recta con junta cerrada, sellándose con pastina del mismo tono y se colocará umbral granítico de 2.5cm de espesor.

En Patio (local 14), Escalera Acceso (local 16) y Vereda perimetral (local 17)se colocará piso de losetas de cemento comprimido de 50x50 cm.

En la Rampa (local 15), se realizará alisado de cemento rodillado sobre el contrapiso y consistirá en una carpeta con mortero de cemento de 2cm de espesor mínimo, terminación rodillado, en paños no demasiado grandes (máx. 4.50x4.50 m) para evitar el “cuarteado”, delimitados por juntas elásticas de dilatación.

Se colocarán zócalos graníticos ídem piso, H: 10 cm. en: S.U.M. (local 01), Dirección (local 02), Secretaría (local 03), Sala de profesores (local 04), Biblioteca (local 05), Cocina (local 06), Preceptoría (local 07), Sanitario profesores (local 08.1), Sanitario femenino (local 08.2), Sanitario masculino (local 08.3), Sanitario disminuido motor (local 08.4), Gabinete (local 09), Aulas (local 10.1 - 10.2 - 10.3 – 10.4 – 10.5 – 10.6), Circulación (local 11) y Hall (local 12)

Se realizarán zócalos exteriores de cemento alisado de 10 cm de altura en Patio (local 14), Escalera Acceso (local 16), Vereda perimetral y Sala de máquinas (local 18).

Deberán ejecutarse revoques interiores completos a la cal con terminación al fieltro en los muros en: S.U.M. (local 01), Dirección (local 02), Secretaría (local 03), Sala de profesores (local 04), Biblioteca (local 05), Cocina (local 06), Preceptoría (local 07), Sanitario profesores (local 08.1), Sanitario femenino (local 08.2), Sanitario masculino (local 08.3), Sanitario disminuido motor (local 08.4), Gabinete (local 09), Aulas (local 10.1 - 10.2 - 10.3 – 10.4 – 10.5 – 10.6), Circulación (local 11), Hall (local 12) y Sala de máquinas (local 18).

En Cocina (local 06), Sanitario profesores (local 08.1), Sanitario femenino (local 08.2), Sanitario masculino (local 08.3) y Sanitario disminuido motor (local 08.4), los revoques interiores serán de jaharro a la cal bajo revestimiento y se colocará revestimiento

cerámico esmaltado de 20 x 20 cm., hasta 2.60 m de altura (13 hiladas sobre zócalo) y por encima jaharro a la cal y fino al fieltro.

En Acceso Semicubierto (local 13.1 - 13.2 – 13.3) fachadas del edificio, y Sala máquinas ascensor (local 18), los revoques exteriores a realizar serán de azotado de concreto con hidrófugo incorporado, con terminación fratasada para recibir revestimiento texturado impermeable. Sobre el jaharro fratasado se aplicará revestimiento acrílico texturable para exteriores y proyectable con color incorporado o pintura, según corresponda.

En aventanamientos se realizará alfeizar de cemento alisado.

Se realizará estructura de cubierta, según plano A 08 de Cubierta y planos de Estructuras E01 y E02. Sera de chapa galvanizada sobre estructura metálica. Se ejecutará carga de mampostería de ladrillos hueco cerámico de 12x18x33 cm. Se deberán realizar todos los trabajos necesarios para garantizar la estanqueidad de la cubierta.

El cielorraso será suspendido de placas de roca de yeso, junta tomada, espesor 12,50 mm, sobre estructura metálica de sostén en: S.U.M. (local 01), Dirección (local 02), Secretaría (local 03), Sala de profesores (local 04), Biblioteca (local 05), Cocina (local 06), Preceptoría (local 07), Sanitario profesores (local 08.1), Sanitario femenino (local 08.2), Sanitario masculino (local 08.3), Sanitario disminuido motor (local 08.4), Gabinete (local 09), Aulas (local 10.1 - 10.2 - 10.3 – 10.4 – 10.5 – 10.6), Circulación (local 11) y Hall (local 12).

Se realizará cielorraso con placas de roca de yeso para semicubiertos, junta tomada, espesor 12,50 mm en Accesos Semicubierto (local 13.1-13.2 – 13.3).

5

Se ejecutará pintura interior, exterior y de carpinterías en la totalidad del edificio. Se aplicará látex acrílico para interior en paramentos interiores, látex acrílico anti hongos en cielorrasos, antióxido y esmalte sintético satinado en carpinterías metálicas, esmalte sintético en carpinterías de madera, barniz en puertas de madera, y esmalte poliuretánico s/ antióxido poliuretánico en rejas

En Acceso Semicubierto (local 13.1-13.2-13.3) y fachadas del edificio y Sala de Máquinas (local 18) se aplicará revestimiento acrílico proyectado texturado con color incorporado según lo indicado en el plano de Vistas A 09 y plano de Cortes A 10

Se colocarán carpinterías según lo indicado en planos de A 11y A 12 de Planilla de Carpinterías.

En cuanto a la señalética, se proveerá la colocación de elementos señalizadores de acuerdo a las indicaciones del plano A 13:

a) En locales sanitarios: Se proveerán y colocarán siluetas identificatorias en vinilo adhesivo de corte color blanco sobre las puertas.

b) En locales administrativos y locales complementarios: Se proveerán y colocarán las identificaciones ploteadas en vinilo adhesivo de corte color blanco sobre las puertas o paños vidriados.

c) En Aulas: Se proveerán y colocarán las identificaciones de aulas en vinilo adhesivo de corte color blanco.

d) De la escuela: Se proveerán y colocarán la identificación correspondiente adoptando la tipografía según plano de detalles. El texto completo será el indicado por la

Inspección de Obra, texto que se distribuirá equilibradamente en el muro de fachada principal. Se realizará además un escudo de la Provincia de Buenos Aires con la denominación del establecimiento de acuerdo a la normativa vigente, según plano Identificación A 27.

Nota:

La Contratista deberá respetar los niveles y alturas del edificio, los mismos son orientativos en los planos de Proyecto debiendo verificarse en obra.

Todas las tareas serán ejecutadas de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones técnicas adjuntas y todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares.

En cuanto al equipamiento se colocará:

En acceso al edificio se colocará la identificación del Establecimiento según plano A17.

En Patio (local 14) se colocará Mástil, según plano A 16.

En Sanitarios Masculinos (local 8.3) se colocará una mesada de granito natural gris mara de 4.48 m x 0.50m, y de 2.5cm de espesor, con frentín y zócalo provista de 4 bachas de acero inoxidable de ø 33cm, y griferías según especificaciones técnicas. Se colocará un espejo de 4.48 m x 0.90 m, de cristal float 6 mm de espesor con bordes pulidos, pegado con adhesivo de silicona a la pared y 4 jaboneras cerámicas.

En cada box sanitario (5 box), se instalará 1 inodoro pedestal con sistema de descarga de agua con válvula automática y 1 portarrollo.

Los desagües de las piletas serán a la vista, serán cromados al igual que las llaves de paso.

Revestimiento de cerámica esmaltada, satinada, 20x20 cm, color blanco, hasta una altura de 2.60 m. Buña de terminación perimetral en última hilada superior.

En Sanitarios Femenino (local 8.2) se colocará una mesada de granito natural gris mara de 4.48 m x 0.50m, y de 2.5cm de espesor, con frentín y zócalo provista de 4 bachas de acero inoxidable de ø 33cm, y griferías según especificaciones técnicas. Se colocará un espejo de 4.48 m x 0.90 m, de cristal float 6 mm de espesor con bordes pulidos, pegado con adhesivo de silicona a la pared y 4 jaboneras cerámicas.

En cada box sanitario (5 box), se instalará 1 inodoro pedestal con sistema de descarga de agua con válvula automática y 1 portarrollo.

Los desagües de las piletas serán a la vista, serán cromados al igual que las llaves de paso.

Revestimiento de cerámica esmaltada, satinada, 20x20 cm, color blanco, hasta una altura de 2.60 m. Buña de terminación perimetral en última hilada superior.

En Sanitario Discapacitados (local 8.4) se colocará 1 lavatorio apto para discapacitados con grifería correspondiente, según especificaciones técnicas. Se instalará 1 inodoro apto para discapacitados, barrales correspondientes, un espejo basculante, 1 jabonera cerámica y 1 portarrollos.

Todo el equipamiento a colocar en el baño de discapacitados, deberá cumplir con todo lo normado en la reglamentación vigente.

Los desagües de las piletas serán a la vista, serán cromados al igual que las llaves de paso.

Revestimiento de cerámica esmaltada, satinada, 20x20 cm, color blanco, hasta una altura de 2.60 m. Buña de terminación perimetral en última hilada superior.

En baño de Sanitario de Profesores (local 8.1) se colocará una mesada de granito natural gris mara de 0.95m x 0.50m, y de 2.5cm de espesor, con frentín y zócalo provista de 1 bacha de acero inoxidable de ø 33cm, y grifería. Se colocará un espejo de 0.95 m x 0.90 m, de cristal float 6 mm de espesor con bordes pulidos, pegado con adhesivo de silicona a la pared. .Se instalará 1 inodoro pedestal con sistema de descarga de agua con válvula automática y 1 portarrollo.

Los desagües de las piletas serán a la vista cromados al igual que las llaves de paso.

Revestimiento de cerámica esmaltada, satinada, 20x20 cm, color blanco, hasta una altura de 2.60 m. Buña de terminación perimetral en última hilada superior.

En cuanto a las carpinterías

Las carpinterías se ejecutarán según los planos de Carpintería A11 y A12. La señalética según plano de Señalética A13.

Las carpinterías se colocarán según los planos de Especificaciones A05.

7

En cuanto a la Estructura:

Se ejecutará según los planos y las especificaciones técnicas adjuntas. Todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares.

En cuanto a las Instalaciones:

Serán ejecutadas de acuerdo a los planos, planillas y especificaciones técnicas adjuntas y todos los trabajos serán ejecutados de acuerdo a lo indicado en las Especificaciones Técnicas Particulares.

GOBIERNO DE LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES
2025-Centenario de la Refinería YPF La Plata: Emblema de la Soberanía Energética Argentina

Hoja Adicional de Firmas
Informe gráfico

Número: IF-2025-17846962-GDEBA-SDPROGDGCYE

LA PLATA, BUENOS AIRES
Jueves 22 de Mayo de 2025

Referencia: ES 68 Extensión 2680 G.PUEYRREDON

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 10 pagina/s.

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.05.22 12:03:18 -03'00'

Liliana Beatriz Zoppegno
A cargo del Despacho
Subdirección de Programación
Dirección General de Cultura y Educación

Digitally signed by GDE BUENOS AIRES
DN: cn=GDE BUENOS AIRES, c=AR, o=MINISTERIO DE GOBIERNO BS.AS., ou=SUBSECRETARIA DE GOBIERNO DIGITAL, serialNumber=CUIT 30715124234
Date: 2025.05.22 12:03:19 -03'00'